

METRO IVC1 Nádr.Holešovice - Ládví

dílčí rozpočet nákladů PS, SO (v tis. Kč) CÚ 99/II

označení

Stavební oddíl **IVC1 - 06 Kobylisy - Ládví**

Stavební objekt: **SO - 06 - 22 Hloubený tunel**

SKP:

JKPOV, JKSO: 825 81 11

Rozpočtové náklady:

náklady

Specifikované konstr. a práce

Ostatní nespecifikované

%

B.4.1.2 Celkem cena objektu

Specifikace nákladů

pol.	TSKP	popis položky	mírná jednotka	poč. m. j.	jedn. cena Kč	celkem cena tis. Kč
		HSV				
1	131,1	Výkopy jam vě. pažení a odvozu na deponii 1-4	m3	10 010,00		
2	131,2	Výkopy jam vě. pažení a odvozu pro zásypy 1-4	m3	24 820,00		
3	151	Záporové pažení vě. pilot	m2	2 285,00		
4	174,1	Zásypy zeminou vě. dovozu z mezideponie	m3	24 820,00		
5	174,2	Zásypy štítkopísek - podsyp	m3	234,30		
6	273,2	Beton prostý B 135-250-podklad, bloky, kolejový	m3	2 246,00		
7	285	Pramencové kotvy do 0,62kN	m	3 942,00		
8	342	Překry cihelné a izolace páždívek	m2	471,00		
9	421,3	Beton železový B 400 vě.bedni ní	m3	3 203,00		
10	631	Mazaniny	m3	114,50		
11	289	Stákaný beton svahu se sítí a hrábky	m2	1 945,00		
12	894,2	Šachtice pro měření bludných proudů	m3	2,00		
		PSV				
13	711,2	Izolace povlakové vě. ochrany	m2	4 576,00		
14	767,9	Konstrukce pro kabely ve dvoukolejném tunelu	m tunelu	130,00		